






| <div></div> | | ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|---------|------------|----------------|-------------|-------------------------|-----------|-------------------------|--|---------|--|---------|--|-----------|--|
| | | OBRA: | execução dos serviços de Construção de Unidade de Saúde Porte 1 (CIDADE DO SOL), no Município de Nova Cruz/RN | | | | | DATA : | | 19/06/2023 | | BDI : | | 26,87% | | | |
| | | DESCRIÇÃO: | [execução dos serviços de Construção de Unidade de Saúde Porte 1 (CIDADE DO SOL), no Município de Nova Cruz/RN | | | | | FONTE | | VERSÃO | | HORA | | MES | | DATA REF. | |
| | | LOCAL: | NOVA CRUZ/RN | | | | | CAERN | | 2022/11 COM DESONERAÇÃO | | 88,97% | | 46,96% | | 02/2023 | |
| | | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ/RN. | | | | | ORSE | | 2023/02 | | 111,93% | | 70,07% | | 05/2023 | |
| | | | | | | | | SBC | | 2023/05 - Natal | | 115,33% | | 46,96% | | 05/2023 | |
| | | | | | | | | SEINFRA | | 027.1 COM DESONERAÇÃO | | 83,85% | | 46,96% | | 05/2021 | |
| | | | | | | | | SICRO 2 | | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | | 88,97% | | 46,96% | | 03/2017 | |
| SICRO NOVO | | | | | | | | 2023/01 COM DESONERAÇÃO | | 88,97% | | 46,96% | | 04/2023 | | | |
| SINAPI | | 2023/01 COM DESONERAÇÃO | | 85,34% | | 46,96% | | 02/2023 | | | | | | | | | |
| Composições | | PRÓPRIA | | 88,97% | | 46,96% | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL | | | | | | | |
| 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | Serviço | M2 | 790,91 | 90,71 | 71.743,45 | 7,73 | 7,73 | A | | | | | | | |
| 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | SINAPI | Serviço | M2 | 303,42 | 222,75 | 67.586,80 | 7,28 | 15,01 | A | | | | | | | |
| 87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | Serviço | M2 | 1.616,57 | 35,42 | 57.258,91 | 6,17 | 21,17 | A | | | | | | | |
| 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | SINAPI | Serviço | M2 | 317,39 | 177,62 | 56.374,81 | 6,07 | 27,25 | A | | | | | | | |
| 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | Serviço | M2 | 317,39 | 133,35 | 42.323,96 | 4,56 | 31,80 | A | | | | | | | |
| 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | Serviço | M2 | 286,94 | 81,20 | 23.299,53 | 2,51 | 34,31 | A | | | | | | | |
| 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | KG | 1.167,80 | 18,02 | 21.043,76 | 2,27 | 36,58 | A | | | | | | | |
| INS-358334 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL ESTRUTURA METÁLICA | Composiçãoe | Material | M² | 29,83 | 634,35 | 18.922,66 | 2,04 | 38,62 | A | | | | | | | |
| 104453 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | SINAPI | Serviço | M2 | 219,18 | 83,14 | 18.222,63 | 1,96 | 40,58 | A | | | | | | | |
| 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | SINAPI | Serviço | M2 | 679,86 | 26,55 | 18.050,28 | 1,94 | 42,53 | A | | | | | | | |
| 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | Serviço | UN | 12,00 | 1.496,42 | 17.957,04 | 1,93 | 44,46 | A | | | | | | | |
| 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | Serviço | M | 298,10 | 59,97 | 17.877,06 | 1,93 | 46,38 | A | | | | | | | |
| 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | SINAPI | Serviço | M2 | 234,35 | 64,60 | 15.139,01 | 1,63 | 48,02 | A | | | | | | | |
| 87702 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | SINAPI | Serviço | M2 | 234,35 | 63,44 | 14.867,16 | 1,60 | 49,62 | A | | | | | | | |
| 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | KG | 683,30 | 20,60 | 14.075,98 | 1,52 | 51,13 | B | | | | | | | |


|  | ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|------------|-----------------|-----------------|---------|--------|--------|------------|---------|-----|-----------|
| | OBRA: | execução dos serviços de Construção de Unidade de Saúde Porte 1 (CIDADE DO SOL), no Município de Nova Cruz/RN | | | | | DATA : | | 19/06/2023 | BDI : | | 26,87% |
| | DESCRIÇÃO: | [execução dos serviços de Construção de Unidade de Saúde Porte 1 (CIDADE DO SOL), no Município de Nova Cruz/RN | | | | | FONTE | VERSÃO | | HORA | MES | DATA REF. |
| | LOCAL: | NOVA CRUZ/RN | CAERN | 2022/11 | COM DESONERAÇÃO | 88,97% | 46,96% | | | 02/2023 | | |
| | | | ORSE | 2023/02 | | 111,93% | 70,07% | | | 05/2023 | | |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ/RN. | SBC | 2023/05 - Natal | | 115,33% | 46,96% | | | 05/2023 | | |
| | | | SEINFRA | 027.1 | COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 46,96% | | | 05/2021 | | |
| | | | SICRO 2 | 2016/11 | COM DESONERAÇÃO | 88,97% | 46,96% | | | 03/2017 | | |
| | | | SICRO NOVO | 2023/01 | COM DESONERAÇÃO | 88,97% | 46,96% | | | 04/2023 | | |
| SINAPI | | | 2023/01 | COM DESONERAÇÃO | 85,34% | 46,96% | | | 02/2023 | | | |
| Composições | | | PRÓPRIA | | 88,97% | 46,96% | | | | | | |


| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|--------|--|--------|---------|---------|------------|----------------|-------------|------|-----------|----|
| 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | Serviço | M2 | 190,09 | 73,58 | 13.986,82 | 1,51 | 52,64 | B |
| 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | SINAPI | Serviço | M2 | 285,93 | 47,99 | 13.721,78 | 1,48 | 54,12 | B |
| 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | Serviço | M2 | 286,94 | 45,60 | 13.084,46 | 1,41 | 55,53 | B |
| 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | KG | 606,90 | 19,80 | 12.016,62 | 1,29 | 56,82 | B |
| 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | Serviço | M3 | 15,38 | 773,91 | 11.902,74 | 1,28 | 58,10 | B |
| 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | Serviço | M3 | 18,78 | 632,14 | 11.871,59 | 1,28 | 59,38 | B |
| 101808 | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 18,00 | 629,66 | 11.333,88 | 1,22 | 60,60 | B |
| 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | SINAPI | Serviço | M2 | 764,10 | 14,69 | 11.224,63 | 1,21 | 61,81 | B |
| 020017 | ATERRO COMPACTADO IMPERMEAVEL COM MEIO MECANICO CAMADAS 0,10m | SBC | Serviço | M3 | 90,00 | 109,51 | 9.855,90 | 1,06 | 62,87 | B |
| 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | SINAPI | Serviço | M3 | 11,93 | 817,27 | 9.750,03 | 1,05 | 63,92 | B |
| 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | SINAPI | Serviço | M2 | 194,49 | 46,85 | 9.111,86 | 0,98 | 64,90 | B |
| 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | Serviço | M2 | 679,86 | 13,07 | 8.885,77 | 0,96 | 65,86 | B |
| 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | SINAPI | Serviço | M2 | 256,24 | 34,55 | 8.853,09 | 0,95 | 66,81 | B |
| 102617 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | Serviço | UN | 2,00 | 4.362,98 | 8.725,96 | 0,94 | 67,75 | B |
| 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | Serviço | M2 | 1.184,97 | 7,21 | 8.543,63 | 0,92 | 68,67 | B |
| 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | Serviço | M2 | 12,43 | 685,10 | 8.515,79 | 0,92 | 69,59 | B |


| | | ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|---------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------|----|---------|--|--------|--|-----------|--|
|  | OBRA: | execução dos serviços de Construção de Unidade de Saúde Porte 1 (CIDADE DO SOL), no Município de Nova Cruz/RN | | | | | DATA : | | 19/06/2023 | | BDI : | | 26,87% | | | |
| | DESCRIÇÃO: | [execução dos serviços de Construção de Unidade de Saúde Porte 1 (CIDADE DO SOL), no Município de Nova Cruz/RN | | | | | FONTE | | VERSÃO | | HORA | | MES | | DATA REF. | |
| | LOCAL: | NOVA CRUZ/RN | | | | | CAERN | | 2022/11 COM DESONERAÇÃO | | 88,97% | | 46,96% | | 02/2023 | |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ/RN. | | | | | ORSE | | 2023/02 | | 111,93% | | 70,07% | | 05/2023 | |
| | | | | | | | SBC | | 2023/05 - Natal | | 115,33% | | 46,96% | | 05/2023 | |
| | | | | | | | SEINFRA | | 027.1 COM DESONERAÇÃO | | 83,85% | | 46,96% | | 05/2021 | |
| | | | | | | | SICRO 2 | | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | | 88,97% | | 46,96% | | 03/2017 | |
| | | | | | | | SICRO NOVO | | 2023/01 COM DESONERAÇÃO | | 88,97% | | 46,96% | | 04/2023 | |
| SINAPI | | 2023/01 COM DESONERAÇÃO | | 85,34% | | 46,96% | | 02/2023 | | | | | | | | |
| Composições | | PRÓPRIA | | 88,97% | | 46,96% | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL | | | | | | |
| 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | Serviço | UN | 6,00 | 1.391,61 | 8.349,66 | 0,90 | 70,49 | B | | | | | | |
| 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | SINAPI | Serviço | M2 | 17,43 | 431,36 | 7.518,60 | 0,81 | 71,30 | B | | | | | | |
| 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | KG | 461,30 | 15,35 | 7.080,96 | 0,76 | 72,06 | B | | | | | | |
| 17974 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | SEINFRA | Material | UN | 1,00 | 6.868,12 | 6.868,12 | 0,74 | 72,80 | B | | | | | | |
| 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | Serviço | M2 | 18,80 | 361,58 | 6.797,70 | 0,73 | 73,54 | B | | | | | | |
| 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | M | 152,50 | 44,40 | 6.771,00 | 0,73 | 74,26 | B | | | | | | |
| 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | SINAPI | Serviço | UN | 68,00 | 98,96 | 6.729,28 | 0,72 | 74,99 | B | | | | | | |
| 104479 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | SINAPI | Serviço | UN | 61,00 | 107,84 | 6.578,24 | 0,71 | 75,70 | B | | | | | | |
| 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 13,00 | 485,53 | 6.311,89 | 0,68 | 76,38 | B | | | | | | |
| 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | SINAPI | Serviço | M2 | 5,00 | 1.225,31 | 6.126,55 | 0,66 | 77,04 | B | | | | | | |
| 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | Serviço | M2 | 257,40 | 22,84 | 5.879,02 | 0,63 | 77,67 | B | | | | | | |
| 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | SINAPI | Serviço | M2 | 63,76 | 92,13 | 5.874,21 | 0,63 | 78,30 | B | | | | | | |
| S01678 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | ORSE | Serviço | un | 34,00 | 167,47 | 5.693,98 | 0,61 | 78,92 | B | | | | | | |
| 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SINAPI | Serviço | M | 86,12 | 66,05 | 5.688,23 | 0,61 | 79,53 | B | | | | | | |
| COMP-08625967 | BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO | Composiçãoe | Serviço | UND | 1,00 | 5.430,70 | 5.430,70 | 0,58 | 80,11 | C | | | | | | |
| 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | SINAPI | Serviço | M | 33,75 | 159,87 | 5.395,61 | 0,58 | 80,70 | C | | | | | | |
| 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | SINAPI | Serviço | M2 | 7,00 | 746,62 | 5.226,34 | 0,56 | 81,26 | C | | | | | | |


| | | ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|---------|------------|----------------|-------------|---------|-----------|-------------------------|--|---------|--|--------|--|-----------|--|
| <div><div><div>PREFEITURA DE</div><div>NOVA CRUZ</div><div>GOVERNO DE TODOS</div></div></div> | | OBRA: | execução dos serviços de Construção de Unidade de Saúde Porte 1 (CIDADE DO SOL), no Município de Nova Cruz/RN | | | | | DATA : | | 19/06/2023 | | BDI : | | 26,87% | | | |
| | | DESCRIÇÃO: | [execução dos serviços de Construção de Unidade de Saúde Porte 1 (CIDADE DO SOL), no Município de Nova Cruz/RN | | | | | FONTE | | VERSÃO | | HORA | | MES | | DATA REF. | |
| | | LOCAL: | NOVA CRUZ/RN | | | | | CAERN | | 2022/11 COM DESONERAÇÃO | | 88,97% | | 46,96% | | 02/2023 | |
| | | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ/RN. | | | | | ORSE | | 2023/02 | | 111,93% | | 70,07% | | 05/2023 | |
| | | | | | | | | SBC | | 2023/05 - Natal | | 115,33% | | 46,96% | | 05/2023 | |
| | | | | | | | | SEINFRA | | 027.1 COM DESONERAÇÃO | | 83,85% | | 46,96% | | 05/2021 | |
| | | | | | | | | SICRO 2 | | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | | 88,97% | | 46,96% | | 03/2017 | |
| SICRO NOVO | | 2023/01 COM DESONERAÇÃO | | 88,97% | | 46,96% | | 04/2023 | | | | | | | | | |
| SINAPI | | 2023/01 COM DESONERAÇÃO | | 85,34% | | 46,96% | | 02/2023 | | | | | | | | | |
| Composições | | PRÓPRIA | | 88,97% | | 46,96% | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL | | | | | | | |
| 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | SINAPI | Serviço | UN | 34,00 | 147,78 | 5.024,52 | 0,54 | 81,80 | C | | | | | | | |
| 96623 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | SINAPI | Serviço | M3 | 14,29 | 343,17 | 4.903,90 | 0,53 | 82,33 | C | | | | | | | |
| 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | Serviço | M2 | 28,23 | 169,78 | 4.792,89 | 0,52 | 82,84 | C | | | | | | | |
| 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | Serviço | M | 59,89 | 73,04 | 4.374,37 | 0,47 | 83,32 | C | | | | | | | |
| 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 37,00 | 118,17 | 4.372,29 | 0,47 | 83,79 | C | | | | | | | |
| 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | SINAPI | Serviço | M2 | 3,00 | 1.319,90 | 3.959,70 | 0,43 | 84,21 | C | | | | | | | |
| 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | Serviço | M2 | 257,40 | 15,14 | 3.897,04 | 0,42 | 84,63 | C | | | | | | | |
| 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | KG | 186,20 | 20,40 | 3.798,48 | 0,41 | 85,04 | C | | | | | | | |
| 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 4,00 | 931,11 | 3.724,44 | 0,40 | 85,44 | C | | | | | | | |
| 00039366 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *2800* LITROS (NBR 13969) | SINAPI | Material | UN | 1,00 | 3.419,12 | 3.419,12 | 0,37 | 85,81 | C | | | | | | | |
| 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | Serviço | M2 | 717,53 | 4,68 | 3.358,04 | 0,36 | 86,17 | C | | | | | | | |
| 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | Serviço | KG | 150,06 | 22,11 | 3.317,83 | 0,36 | 86,53 | C | | | | | | | |
| 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | SINAPI | Serviço | M | 27,45 | 120,26 | 3.301,14 | 0,36 | 86,89 | C | | | | | | | |
| I13986 | Lavatório Hospitalar coletivo aço inox AISI 304 chapa 1,0mm, tipo calha, med. 1000x340x520mm C/ acabamento escovado- Modelo Especial A - Palmetal ou similar | ORSE | Material | un | 1,00 | 3.139,08 | 3.139,08 | 0,34 | 87,22 | C | | | | | | | |
| 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | KG | 208,50 | 15,02 | 3.131,67 | 0,34 | 87,56 | C | | | | | | | |
| 100869 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 6,00 | 456,06 | 2.736,36 | 0,29 | 87,86 | C | | | | | | | |
| 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | Serviço | M2 | 7,88 | 339,43 | 2.674,71 | 0,29 | 88,14 | C | | | | | | | |


| | | ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------|---------|------------|----------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------|-----------|
|  | OBRA: | execução dos serviços de Construção de Unidade de Saúde Porte 1 (CIDADE DO SOL), no Município de Nova Cruz/RN | | | | | DATA : 19/06/2023 | | BDI : 26,87% | | |
| | DESCRIÇÃO: | [execução dos serviços de Construção de Unidade de Saúde Porte 1 (CIDADE DO SOL), no Município de Nova Cruz/RN | | | | | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | DATA REF. |
| | LOCAL: | NOVA CRUZ/RN | | | | | CAERN | 2022/11 COM DESONERAÇÃO | 88,97% | 46,96% | 02/2023 |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ/RN. | | | | ORSE | 2023/02 | 111,93% | 70,07% | 05/2023 | |
| | | | | | | SBC | 2023/05 - Natal | 115,33% | 46,96% | 05/2023 | |
| | | | | | | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 46,96% | 05/2021 | |
| | | | | | | SICRO 2 | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | 88,97% | 46,96% | 03/2017 | |
| SICRO NOVO | 2023/01 COM DESONERAÇÃO | 88,97% | 46,96% | 04/2023 | | | | | | | |
| SINAPI | 2023/01 COM DESONERAÇÃO | 85,34% | 46,96% | 02/2023 | | | | | | | |
| | | Composições | | PRÓPRIA | | 88,97% | | 46,96% | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL | |
| 101507 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | SINAPI | Serviço | UN | 1,00 | 2.529,65 | 2.529,65 | 0,27 | 88,42 | C | |
| 2010054 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. INC_05/2020 | CAERN | Serviço | M² | 4,50 | 540,59 | 2.432,66 | 0,26 | 88,68 | C | |
| COMP-36991892 | PONTO DE CAIXA SECA PARA LÓGICA, C/ CANALETA PLÁSTICA C/ DIVISÓRIA 20X10MM, INCLUSO TOMADA | Composiçãoe | Serviço | PT | 11,00 | 218,22 | 2.400,42 | 0,26 | 88,94 | C | |
| 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | SINAPI | Serviço | M3 | 23,60 | 99,91 | 2.357,88 | 0,25 | 89,19 | C | |
| 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SINAPI | Serviço | TXKM | 954,60 | 2,40 | 2.291,04 | 0,25 | 89,44 | C | |
| 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | Serviço | M2 | 122,85 | 16,89 | 2.074,94 | 0,22 | 89,66 | C | |
| 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | Serviço | KG | 103,30 | 19,92 | 2.057,74 | 0,22 | 89,88 | C | |
| COMP-91254944 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | Composiçãoe | Serviço | UND | 1,00 | 2.011,80 | 2.011,80 | 0,22 | 90,10 | C | |
| 101535 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | SINAPI | Serviço | UN | 1,00 | 2.005,74 | 2.005,74 | 0,22 | 90,32 | C | |
| 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | SINAPI | Serviço | M3 | 16,70 | 118,70 | 1.982,29 | 0,21 | 90,53 | C | |
| 101795 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 3,00 | 660,74 | 1.982,22 | 0,21 | 90,74 | C | |
| 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | Serviço | UN | 57,00 | 34,67 | 1.976,19 | 0,21 | 90,95 | C | |
| 00011777 | TORNEIRA ELETTRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) | SINAPI | Material | UN | 10,00 | 197,52 | 1.975,20 | 0,21 | 91,17 | C | |
| 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | Serviço | M | 25,00 | 78,19 | 1.954,75 | 0,21 | 91,38 | C | |
| 94276 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | SINAPI | Serviço | M | 29,90 | 63,63 | 1.902,54 | 0,20 | 91,58 | C | |
| 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 3,00 | 633,94 | 1.901,82 | 0,20 | 91,79 | C | |
| 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | SINAPI | Serviço | M | 204,25 | 9,27 | 1.893,40 | 0,20 | 91,99 | C | |


| <div></div> | | ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|--------------|------------|----------------|-------------|-------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|--------|---------|---------|--------|-----------|---------|--|
| | | OBRA: | execução dos serviços de Construção de Unidade de Saúde Porte 1 (CIDADE DO SOL), no Município de Nova Cruz/RN | | | | | DATA : | | 19/06/2023 | | BDI : | | 26,87% | | | | |
| | | DESCRIÇÃO: | [execução dos serviços de Construção de Unidade de Saúde Porte 1 (CIDADE DO SOL), no Município de Nova Cruz/RN | | | | | FONTE | | VERSÃO | | HORA | | MES | | DATA REF. | | |
| | | LOCAL: | | NOVA CRUZ/RN | | | | | CAERN | | 2022/11 COM DESONERAÇÃO | | 88,97% | | 46,96% | | 02/2023 | |
| | | | | | | | | | ORSE | | 2023/02 | | 111,93% | | 70,07% | | 05/2023 | |
| | | | | | | | | | SBC | | 2023/05 - Natal | | 115,33% | | 46,96% | | 05/2023 | |
| | | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ/RN. | | | | | SEINFRA | | 027.1 COM DESONERAÇÃO | | 83,85% | | 46,96% | | 05/2021 | | |
| SICRO 2 | | | | | | | | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | | 88,97% | | 46,96% | | 03/2017 | | | | |
| SICRO NOVO | | | | | | | | 2023/01 COM DESONERAÇÃO | | 88,97% | | 46,96% | | 04/2023 | | | | |
| SINAPI | | | | | | | | 2023/01 COM DESONERAÇÃO | | 85,34% | | 46,96% | | 02/2023 | | | | |
| | | | | | | | Composições | | PRÓPRIA | | 88,97% | | 46,96% | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL | | | | | | | | |
| 94590 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | Serviço | M | 96,50 | 19,56 | 1.887,54 | 0,20 | 92,20 | C | | | | | | | | |
| 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | Serviço | M | 41,90 | 44,32 | 1.857,01 | 0,20 | 92,40 | C | | | | | | | | |
| 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SINAPI | Serviço | M | 25,00 | 72,20 | 1.805,00 | 0,19 | 92,59 | C | | | | | | | | |
| COMP-38501675 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A,TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | Composiçãoe | Serviço | UND | 1,00 | 1.797,58 | 1.797,58 | 0,19 | 92,78 | C | | | | | | | | |
| COMP-38501675 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | Composiçãoe | Serviço | UND | 1,00 | 1.797,58 | 1.797,58 | 0,19 | 92,98 | C | | | | | | | | |
| 00012366 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | SINAPI | Material | UN | 1,00 | 1.754,68 | 1.754,68 | 0,19 | 93,17 | C | | | | | | | | |
| 00011687 | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | SINAPI | Material | M | 1,50 | 1.139,29 | 1.708,94 | 0,18 | 93,35 | C | | | | | | | | |
| 100700 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL | SINAPI | Serviço | UN | 1,00 | 1.674,91 | 1.674,91 | 0,18 | 93,53 | C | | | | | | | | |
| 97608 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 18,00 | 92,77 | 1.669,86 | 0,18 | 93,71 | C | | | | | | | | |
| 00036796 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA | SINAPI | Material | UN | 13,00 | 128,14 | 1.665,82 | 0,18 | 93,89 | C | | | | | | | | |
| 103018 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | Serviço | UN | 6,00 | 268,95 | 1.613,70 | 0,17 | 94,06 | C | | | | | | | | |
| COM-42002701 | PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMÁTICO COM PRESSOSTATO, POTENCIA 0,5HP - 19mca 2.000 | Composiçãoe | Serviço | UNI | 1,00 | 1.610,74 | 1.610,74 | 0,17 | 94,24 | C | | | | | | | | |
| 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | SINAPI | Serviço | M2 | 41,75 | 37,50 | 1.565,62 | 0,17 | 94,41 | C | | | | | | | | |
| 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | Serviço | UN | 16,00 | 96,95 | 1.551,20 | 0,17 | 94,57 | C | | | | | | | | |
| 00001749 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M | SINAPI | Material | UN | 3,00 | 513,29 | 1.539,87 | 0,17 | 94,74 | C | | | | | | | | |
| INS-823434 | Pia de Expurgo Hospitalar Em aço Inox AISI 304, espessura 0,8mm, acabamento escovado, Medindo (70x52,5 Cm). Marca Hidronox ou similar. | Composiçãoe | Material | UND | 1,00 | 1.459,01 | 1.459,01 | 0,16 | 94,90 | C | | | | | | | | |
| 89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | M | 30,40 | 47,59 | 1.446,74 | 0,16 | 95,05 | C | | | | | | | | |
| 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 1,00 | 1.422,09 | 1.422,09 | 0,15 | 95,20 | C | | | | | | | | |
| 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SINAPI | Serviço | M3 | 40,22 | 34,94 | 1.405,29 | 0,15 | 95,36 | C | | | | | | | | |

| <div><p>PREFEITURA DE NOVA CRUZ GOVERNO DE TODOS</p></div> | | ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|---------|------------|----------------|-------------|-------------------------|-----------|-------------------------|--|---------|--|---------|--|-----------|--|
| | | OBRA: | execução dos serviços de Construção de Unidade de Saúde Porte 1 (CIDADE DO SOL), no Município de Nova Cruz/RN | | | | | DATA : | | 19/06/2023 | | BDI : | | 26,87% | | | |
| | | DESCRIÇÃO: | [execução dos serviços de Construção de Unidade de Saúde Porte 1 (CIDADE DO SOL), no Município de Nova Cruz/RN | | | | | FONTE | | VERSÃO | | HORA | | MES | | DATA REF. | |
| | | | | | | | | CAERN | | 2022/11 COM DESONERAÇÃO | | 88,97% | | 46,96% | | 02/2023 | |
| | | | | | | | | ORSE | | 2023/02 | | 111,93% | | 70,07% | | 05/2023 | |
| | | LOCAL: | NOVA CRUZ/RN | | | | | SBC | | 2023/05 - Natal | | 115,33% | | 46,96% | | 05/2023 | |
| | | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ/RN. | | | | | SEINFRA | | 027.1 COM DESONERAÇÃO | | 83,85% | | 46,96% | | 05/2021 | |
| | | | | | | | | SICRO 2 | | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | | 88,97% | | 46,96% | | 03/2017 | |
| | | | | | | SICRO NOVO | | 2023/01 COM DESONERAÇÃO | | 88,97% | | 46,96% | | 04/2023 | | | |
| | | | | | | SINAPI | | 2023/01 COM DESONERAÇÃO | | 85,34% | | 46,96% | | 02/2023 | | | |
| | | | | | | Composições | | PRÓPRIA | | 88,97% | | 46,96% | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL | | | | | | | |
| COM-09276974 | MURETA DE ALVENARIA 1,30 x 2,00 m PARA POSTE E ENTRADA DE ENERGIA | Composiçãoe | Serviço | UNI | 1,00 | 1.369,08 | 1.369,08 | 0,15 | 95,50 | C | | | | | | | |
| 101798 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 3,00 | 450,30 | 1.350,90 | 0,15 | 95,65 | C | | | | | | | |
| 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | Serviço | M | 22,20 | 60,52 | 1.343,54 | 0,14 | 95,79 | C | | | | | | | |
| 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SINAPI | Serviço | M | 22,20 | 59,31 | 1.316,68 | 0,14 | 95,94 | C | | | | | | | |
| COMP-07225370 | PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2" | Composiçãoe | Serviço | UND | 6,00 | 217,56 | 1.305,36 | 0,14 | 96,08 | C | | | | | | | |
| 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 14,00 | 92,74 | 1.298,36 | 0,14 | 96,22 | C | | | | | | | |
| 102609 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | Serviço | UN | 1,00 | 1.246,93 | 1.246,93 | 0,13 | 96,35 | C | | | | | | | |
| C2059 | PÁRA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER | SEINFRA | Serviço | UN | 4,00 | 310,06 | 1.240,24 | 0,13 | 96,48 | C | | | | | | | |
| 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | Serviço | M | 15,90 | 77,14 | 1.226,53 | 0,13 | 96,62 | C | | | | | | | |
| 00037401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | SINAPI | Material | UN | 14,00 | 85,95 | 1.203,30 | 0,13 | 96,75 | C | | | | | | | |
| I9150 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *20 X 10*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | SEINFRA | Material | UN | 20,00 | 57,47 | 1.149,40 | 0,12 | 96,87 | C | | | | | | | |
| 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | SINAPI | Serviço | M2 | 29,39 | 38,77 | 1.139,45 | 0,12 | 96,99 | C | | | | | | | |
| COMP-43044955 | JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO | Composiçãoe | Serviço | M² | 1,60 | 706,29 | 1.130,06 | 0,12 | 97,11 | C | | | | | | | |
| S12695 | PLACA INDICATIVA EM CHAPA DE AÇO Nº 18, TRATADA, REVESTIDA COM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA, PADRÃO DNIT, INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ORSE | Serviço | m2 | 1,00 | 1.093,62 | 1.093,62 | 0,12 | 97,23 | C | | | | | | | |
| COMP-15066761 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | Composiçãoe | Serviço | M² | 309,25 | 3,31 | 1.023,62 | 0,11 | 97,34 | C | | | | | | | |
| 00039596 | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA | SINAPI | Material | UN | 1,00 | 951,35 | 951,35 | 0,10 | 97,44 | C | | | | | | | |
| 1070076 | PONTO DE ESGOTO DN 100 | CAERN | Serviço | UN | 6,00 | 157,32 | 943,92 | 0,10 | 97,55 | C | | | | | | | |
| 94290 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | SINAPI | Serviço | M | 11,96 | 74,94 | 896,28 | 0,10 | 97,64 | C | | | | | | | |
| 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUMA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 1,00 | 861,19 | 861,19 | 0,09 | 97,73 | C | | | | | | | |
| I00277 | BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO 40 LITROS INOX, 110-220v, MASTERFRIO OU SIMILAR | ORSE | Material | un | 1,00 | 857,72 | 857,72 | 0,09 | 97,83 | C | | | | | | | |

| | | ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|---------|------------|----------------|-------------|---------|-----------|-------------------------|--|---------|--|--------|--|-----------|--|
| <div></div> | | OBRA: | execução dos serviços de Construção de Unidade de Saúde Porte 1 (CIDADE DO SOL), no Município de Nova Cruz/RN | | | | | DATA : | | 19/06/2023 | | BDI : | | 26,87% | | | |
| | | DESCRIÇÃO: | [execução dos serviços de Construção de Unidade de Saúde Porte 1 (CIDADE DO SOL), no Município de Nova Cruz/RN | | | | | FONTE | | VERSÃO | | HORA | | MES | | DATA REF. | |
| | | LOCAL: | NOVA CRUZ/RN | | | | | CAERN | | 2022/11 COM DESONERAÇÃO | | 88,97% | | 46,96% | | 02/2023 | |
| | | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ/RN. | | | | | ORSE | | 2023/02 | | 111,93% | | 70,07% | | 05/2023 | |
| | | | | | | | | SBC | | 2023/05 - Natal | | 115,33% | | 46,96% | | 05/2023 | |
| | | | | | | | | SEINFRA | | 027.1 COM DESONERAÇÃO | | 83,85% | | 46,96% | | 05/2021 | |
| | | | | | | | | SICRO 2 | | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | | 88,97% | | 46,96% | | 03/2017 | |
| SICRO NOVO | | 2023/01 COM DESONERAÇÃO | | 88,97% | | 46,96% | | 04/2023 | | | | | | | | | |
| SINAPI | | 2023/01 COM DESONERAÇÃO | | 85,34% | | 46,96% | | 02/2023 | | | | | | | | | |
| Composições | | PRÓPRIA | | 88,97% | | 46,96% | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL | | | | | | | |
| 100865 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 1,00 | 771,12 | 771,12 | 0,08 | 97,91 | C | | | | | | | |
| COM-20601552 | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR | Composiçãoe | Serviço | UNI | 2,00 | 380,61 | 761,22 | 0,08 | 97,99 | C | | | | | | | |
| 97585 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 8,00 | 88,44 | 707,52 | 0,08 | 98,07 | C | | | | | | | |
| 100579 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | SINAPI | Serviço | UN | 1,00 | 689,13 | 689,13 | 0,07 | 98,14 | C | | | | | | | |
| 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | Serviço | M | 27,28 | 24,13 | 658,27 | 0,07 | 98,21 | C | | | | | | | |
| 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | Serviço | UN | 11,00 | 56,19 | 618,09 | 0,07 | 98,28 | C | | | | | | | |
| 96548 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | Serviço | KG | 38,00 | 16,16 | 614,08 | 0,07 | 98,35 | C | | | | | | | |
| 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | SINAPI | Serviço | M2 | 1.298,95 | 0,46 | 597,52 | 0,06 | 98,41 | C | | | | | | | |
| COM-30573880 | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | Composiçãoe | Serviço | UNI | 1,00 | 570,92 | 570,92 | 0,06 | 98,47 | C | | | | | | | |
| 93144 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | SINAPI | Serviço | UN | 2,00 | 270,23 | 540,46 | 0,06 | 98,53 | C | | | | | | | |
| 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | Serviço | KG | 31,30 | 16,92 | 529,60 | 0,06 | 98,59 | C | | | | | | | |
| 92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | Serviço | UN | 9,00 | 56,77 | 510,93 | 0,06 | 98,64 | C | | | | | | | |
| 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | Serviço | UN | 9,00 | 56,74 | 510,66 | 0,06 | 98,70 | C | | | | | | | |
| 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 1,00 | 503,62 | 503,62 | 0,05 | 98,75 | C | | | | | | | |
| 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | Serviço | UN | 15,00 | 30,18 | 452,70 | 0,05 | 98,80 | C | | | | | | | |
| 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 1,00 | 442,84 | 442,84 | 0,05 | 98,85 | C | | | | | | | |
| 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | Serviço | UN | 9,00 | 47,84 | 430,56 | 0,05 | 98,89 | C | | | | | | | |

| | | ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------|---------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------|----|---------|--|--------|--|-----------|--|
|  | OBRA: | execução dos serviços de Construção de Unidade de Saúde Porte 1 (CIDADE DO SOL), no Município de Nova Cruz/RN | | | | | DATA : | | 19/06/2023 | | BDI : | | 26,87% | | | |
| | DESCRIÇÃO: | [execução dos serviços de Construção de Unidade de Saúde Porte 1 (CIDADE DO SOL), no Município de Nova Cruz/RN | | | | | FONTE | | VERSÃO | | HORA | | MES | | DATA REF. | |
| | LOCAL: | NOVA CRUZ/RN | | | | | CAERN | | 2022/11 COM DESONERAÇÃO | | 88,97% | | 46,96% | | 02/2023 | |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ/RN. | | | | | ORSE | | 2023/02 | | 111,93% | | 70,07% | | 05/2023 | |
| | | | | | | | SBC | | 2023/05 - Natal | | 115,33% | | 46,96% | | 05/2023 | |
| | | | | | | | SEINFRA | | 027.1 COM DESONERAÇÃO | | 83,85% | | 46,96% | | 05/2021 | |
| | | | | | | | SICRO 2 | | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | | 88,97% | | 46,96% | | 03/2017 | |
| | | | | | | | SICRO NOVO | | 2023/01 COM DESONERAÇÃO | | 88,97% | | 46,96% | | 04/2023 | |
| SINAPI | | 2023/01 COM DESONERAÇÃO | | 85,34% | | 46,96% | | 02/2023 | | | | | | | | |
| Composições | | PRÓPRIA | | 88,97% | | 46,96% | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL | | | | | | |
| 101892 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 5,00 | 85,31 | 426,55 | 0,05 | 98,94 | C | | | | | | |
| 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | Serviço | M3 | 39,58 | 10,77 | 426,28 | 0,05 | 98,99 | C | | | | | | |
| COMP-94314031 | PONTO EMBUTIDO TOMADA P/ TV A CABO, C/ ELETRODUTO CONDULETE PVC RÍGIDO Ø 3/4" S/ FIAÇÃO. | Composiçãoe | Serviço | UND | 2,00 | 207,93 | 415,86 | 0,04 | 99,03 | C | | | | | | |
| 104476 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | SINAPI | Serviço | UN | 2,00 | 190,70 | 381,40 | 0,04 | 99,07 | C | | | | | | |
| COM-42647429 | CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO Ø 1" | Composiçãoe | Serviço | UNI | 1,00 | 380,61 | 380,61 | 0,04 | 99,11 | C | | | | | | |
| 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 2,00 | 184,24 | 368,48 | 0,04 | 99,15 | C | | | | | | |
| 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | SINAPI | Serviço | UN | 1,00 | 368,13 | 368,13 | 0,04 | 99,19 | C | | | | | | |
| 00039447 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | SINAPI | Material | UN | 2,00 | 180,59 | 361,18 | 0,04 | 99,23 | C | | | | | | |
| 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | Serviço | M3 | 31,82 | 11,33 | 360,52 | 0,04 | 99,27 | C | | | | | | |
| COMP-96103650 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 POSTAS CAT 6 | Composiçãoe | Serviço | UND | 1,00 | 353,82 | 353,82 | 0,04 | 99,31 | C | | | | | | |
| S03226 | BANCO DE CONCRETO ARMADO POLIDO (l=0,45M)S/ ARESTAS CONFORME PROJETO | ORSE | Serviço | m | 1,00 | 351,35 | 351,35 | 0,04 | 99,35 | C | | | | | | |
| 00001748 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M | SINAPI | Material | UN | 1,00 | 348,89 | 348,89 | 0,04 | 99,38 | C | | | | | | |
| 101891 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 10,00 | 32,71 | 327,10 | 0,04 | 99,42 | C | | | | | | |
| COM-27427871 | SIFÃO LADRÃO Ø100 | Composiçãoe | Serviço | UNI | 1,00 | 317,18 | 317,18 | 0,03 | 99,45 | C | | | | | | |
| 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | SINAPI | Serviço | UN | 1,00 | 286,78 | 286,78 | 0,03 | 99,48 | C | | | | | | |
| 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | SINAPI | Serviço | M2 | 6,68 | 42,46 | 283,63 | 0,03 | 99,51 | C | | | | | | |
| 00002373 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | SINAPI | Material | UN | 2,00 | 131,98 | 263,96 | 0,03 | 99,54 | C | | | | | | |
| 00001746 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M | SINAPI | Material | UN | 1,00 | 262,62 | 262,62 | 0,03 | 99,57 | C | | | | | | |
| 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | Serviço | UN | 7,00 | 36,73 | 257,11 | 0,03 | 99,60 | C | | | | | | |

| | | ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|---------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------------|----|---------|--|--------|--|-----------|--|
|  | OBRA: | execução dos serviços de Construção de Unidade de Saúde Porte 1 (CIDADE DO SOL), no Município de Nova Cruz/RN | | | | | DATA : | | 19/06/2023 | | BDI : | | 26,87% | | | |
| | DESCRIÇÃO: | [execução dos serviços de Construção de Unidade de Saúde Porte 1 (CIDADE DO SOL), no Município de Nova Cruz/RN | | | | | FONTE | | VERSÃO | | HORA | | MES | | DATA REF. | |
| | LOCAL: | NOVA CRUZ/RN | | | | | CAERN | | 2022/11 COM DESONERAÇÃO | | 88,97% | | 46,96% | | 02/2023 | |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ/RN. | | | | | ORSE | | 2023/02 | | 111,93% | | 70,07% | | 05/2023 | |
| | | | | | | | SBC | | 2023/05 - Natal | | 115,33% | | 46,96% | | 05/2023 | |
| | | | | | | | SEINFRA | | 027.1 COM DESONERAÇÃO | | 83,85% | | 46,96% | | 05/2021 | |
| | | | | | | | SICRO 2 | | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | | 88,97% | | 46,96% | | 03/2017 | |
| | | | | | | | SICRO NOVO | | 2023/01 COM DESONERAÇÃO | | 88,97% | | 46,96% | | 04/2023 | |
| SINAPI | | 2023/01 COM DESONERAÇÃO | | 85,34% | | 46,96% | | 02/2023 | | | | | | | | |
| Composições | | PRÓPRIA | | 88,97% | | 46,96% | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL | | | | | | |
| 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | SINAPI | Serviço | M2 | 1,60 | 151,33 | 242,13 | 0,03 | 99,63 | C | | | | | | |
| 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | Serviço | KG | 9,50 | 24,32 | 231,04 | 0,02 | 99,65 | C | | | | | | |
| 100561 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | Serviço | UN | 1,00 | 223,33 | 223,33 | 0,02 | 99,67 | C | | | | | | |
| 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 4,00 | 54,31 | 217,24 | 0,02 | 99,70 | C | | | | | | |
| 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 2,00 | 105,56 | 211,12 | 0,02 | 99,72 | C | | | | | | |
| 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 5,00 | 42,22 | 211,10 | 0,02 | 99,74 | C | | | | | | |
| 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 10,00 | 19,06 | 190,60 | 0,02 | 99,76 | C | | | | | | |
| 102137 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 2,00 | 92,31 | 184,62 | 0,02 | 99,78 | C | | | | | | |
| 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | Serviço | UN | 2,00 | 92,03 | 184,06 | 0,02 | 99,80 | C | | | | | | |
| 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | SINAPI | Serviço | UN | 1,00 | 171,48 | 171,48 | 0,02 | 99,82 | C | | | | | | |
| 00012273 | PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO. | SINAPI | Material | UN | 2,00 | 80,18 | 160,36 | 0,02 | 99,84 | C | | | | | | |
| COM-76232264 | FREIO D'ÁGUA Ø100 | Composiçãoe | Serviço | UNI | 1,00 | 148,44 | 148,44 | 0,02 | 99,86 | C | | | | | | |
| 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | Serviço | UN | 2,00 | 65,49 | 130,98 | 0,01 | 99,87 | C | | | | | | |
| 99630 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | Serviço | UN | 1,00 | 124,05 | 124,05 | 0,01 | 99,88 | C | | | | | | |
| 00037556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | Material | UN | 3,00 | 38,00 | 114,00 | 0,01 | 99,89 | C | | | | | | |
| 89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | Serviço | UN | 2,00 | 53,91 | 107,82 | 0,01 | 99,91 | C | | | | | | |
| 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 3,00 | 33,73 | 101,19 | 0,01 | 99,92 | C | | | | | | |

|  | ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|------------|--|-------------------------|--|---------|--|------------|--|---------|--|--------|--|-----------|--|
| | OBRA: | execução dos serviços de Construção de Unidade de Saúde Porte 1 (CIDADE DO SOL), no Município de Nova Cruz/RN | | | | | DATA : | | 19/06/2023 | | BDI : | | 26,87% | | | |
| | DESCRIÇÃO: | [execução dos serviços de Construção de Unidade de Saúde Porte 1 (CIDADE DO SOL), no Município de Nova Cruz/RN | | | | | FONTE | | VERSÃO | | HORA | | MES | | DATA REF. | |
| | LOCAL: | NOVA CRUZ/RN | CAERN | | 2022/11 COM DESONERAÇÃO | | 88,97% | | 46,96% | | 02/2023 | | | | | |
| | | | ORSE | | 2023/02 | | 111,93% | | 70,07% | | 05/2023 | | | | | |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ/RN. | SBC | | 2023/05 - Natal | | 115,33% | | 46,96% | | 05/2023 | | | | | |
| | | | SEINFRA | | 027.1 COM DESONERAÇÃO | | 83,85% | | 46,96% | | 05/2021 | | | | | |
| | | | SICRO 2 | | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | | 88,97% | | 46,96% | | 03/2017 | | | | | |
| | | | SICRO NOVO | | 2023/01 COM DESONERAÇÃO | | 88,97% | | 46,96% | | 04/2023 | | | | | |
| | | | SINAPI | | 2023/01 COM DESONERAÇÃO | | 85,34% | | 46,96% | | 02/2023 | | | | | |
| Composições | | | PRÓPRIA | | 88,97% | | 46,96% | | | | | | | | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|----------|---|--------|----------|---------|------------|----------------|-------------|------|-----------|----|
| 91975 | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | Serviço | UN | 1,00 | 89,13 | 89,13 | 0,01 | 99,93 | C |
| 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | Serviço | UN | 2,00 | 43,29 | 86,58 | 0,01 | 99,94 | C |
| 94496 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | Serviço | UN | 1,00 | 85,93 | 85,93 | 0,01 | 99,95 | C |
| 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | Serviço | UN | 2,00 | 37,34 | 74,68 | 0,01 | 99,95 | C |
| 98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | SINAPI | Serviço | M2 | 1,60 | 39,49 | 63,18 | 0,01 | 99,96 | C |
| 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | Serviço | UN | 1,00 | 63,08 | 63,08 | 0,01 | 99,97 | C |
| 95248 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | Serviço | UN | 1,00 | 53,87 | 53,87 | 0,01 | 99,97 | C |
| 00002510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | SINAPI | Material | UN | 2,00 | 26,33 | 52,66 | 0,01 | 99,98 | C |
| 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 1,00 | 48,50 | 48,50 | 0,01 | 99,98 | C |
| 00010851 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE "25 X 8", E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | SINAPI | Material | UN | 1,00 | 48,21 | 48,21 | 0,01 | 99,99 | C |
| 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | Serviço | UN | 1,00 | 40,71 | 40,71 | 0,00 | 99,99 | C |
| 00038084 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) | SINAPI | Material | UN | 2,00 | 19,03 | 38,06 | 0,00 | 100,00 | C |
| 95757 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SINAPI | Serviço | UN | 1,00 | 11,57 | 11,57 | 0,00 | 100,00 | C |
| 104452 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SINAPI | Serviço | UN | 1,00 | 11,42 | 11,42 | 0,00 | 100,00 | C |

Subtotal até 100,00% 928.456,10

Outros 0,00

Valor total do Orçamento 928.456,10